

**П. План розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки  
газорозподільного підприємства АТ «ПОЛТАВАГАЗ»**

(найменування)

**на перший рік  
(інвестиційна програма на 2022 рік)**

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу з експлуатації	Об'рунтованість вклучення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниць	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Унікальний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "20"- "21"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23
<b>I. Розподільні газопроводи</b>																						
			Будівництво																			
			Капремонт (заміна)																			
	1		Капремонт	Гоголево	1 044	1975	-	незадовільний технічний стан	Заміна частини газопроводу високого тиску с.Черинівка (с.Товсте), Шиньського р-ну	км	0,537	1786,0	3325,88	P_03_04_01	3 квартал		2	Амортизаційні відрахування	0,340	0,161	-0,179	
	2		Капремонт	Івашки	4645	1975	-	незадовільний технічний стан	Заміна частини газопроводу серед. т.м.Полтава вул. Довженко, Кагазника, Гончарова (по вул.Гончарова (від ГК№427 до ж/б№24)	км	0,145	345,0	2379,31	P_03_04_01	3 квартал		3	Амортизаційні відрахування	0,245	0,122	-0,123	
			<b>Разом</b>								<b>0,682</b>	<b>2131,0</b>							<b>0,585</b>	<b>0,283</b>	<b>-0,302</b>	
			Капремонт (фарбування)																			
	3		Капремонт	УКПГ Сагайдак	1038	1970	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт (фарбування) газопроводу в/т Шпашки вул К Тутки	км	0,920	55,0	59,78	P_03_06_01	3 квартал		87	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	4		Капремонт	Хорол	6343	1993	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт (фарбування) газопроводу низького тиску вул.Берегова м. Хорол	км	2,620	112,0	42,75	P_03_06_01	3 квартал		110	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	5		Капремонт	Хорол	6413	1995	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт (фарбування) газопроводу низького тиску вул.Горького м. Хорол	км	0,260	16,0	61,54	P_03_06_01	3 квартал		111	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
			<b>Разом</b>								<b>3,800</b>	<b>183,0</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			Реконструкція																			
	6		Реконструкція	УКПГ Сагайдак	1462	1986	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція розподільної системи газопостачання с.Велика бузова - с.Бузуни, Шиньського району	км	4,972	3337,0	671,16	P_03_03_01	4 квартал		1	Амортизаційні відрахування	3,416	1,187	-2,229	
			<b>Разом</b>								<b>4,972</b>	<b>3337,0</b>							<b>3,416</b>	<b>1,187</b>	<b>-2,229</b>	
			Витовщення НКД																			
			Інше (розшифрувати)																			
			<b>Всього, тис.грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансування:</b>								<b>9,454</b>	<b>5651,0</b>							<b>4,001</b>	<b>1,470</b>	<b>-2,531</b>	
			Амортизаційні відрахування, тис.грн. (без ПДВ)								9,454	5651,0							4,001	1,470	-2,531	
			Прибуток на виробничі інвестиції, тис.грн. (без ПДВ)								0,000	0,0							0,000	0,000	0,000	
			Інше, тис. грн. (без ПДВ)								0,000	0,0							0,000	0,000	0,000	
<b>II. Відключаючі пристрої</b>																						
			Будівництво																			
			Капремонт																			
	7		Капремонт	Бречківка	354	1992	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Заміна засувки на газопроводі в/т с.Байрак, Диканського р-ну	шт	1	75,0	75,00	P_10_04_01	2 квартал		161	Прибуток	-	-	0,000	
	8		Капремонт	Зінків	665	1979	-	незадовільний технічний стан	Заміна засувки та лізових компенсаторів на газопроводі середнього тиску м. Зінків вул. Воздвиженська (Леніна), Зінківського р-ну	шт	2	288,0	144,00	P_10_04_01	2 квартал		136	Прибуток	-	-	0,000	
	9		Капремонт	Суха Маячка	1315	2007	-	незадовільний технічний стан	Заміна засувки на газопроводі в/т с.Червоні Квіти, Кобеляцького р-ну	шт	1	19,0	19,00	P_10_04_01	3 квартал		92	Прибуток	-	-	0,000	
	10		Капремонт	Суха Маячка	272	1995	-	незадовільний технічний стан	Заміна засувки на газопроводі в/т с.Іванівка, Кобеляцького р-ну	шт	1	19,0	19,00	P_10_04_01	3 квартал		93	Прибуток	-	-	0,000	
	11		Капремонт	Червонозаводське	1404	1979	-	незадовільний технічний стан	Заміна засувки на газопроводі Газопровід с/т м.Заводське (Червонозаводське), вул.Чайлова (вул.Робітинича) Лоханьського (Миргородського) р-ну	шт	5	136,0	27,20	P_10_04_01	2 квартал		73	Прибуток	-	-	0,000	
	12		Капремонт	Червонозаводське	165	1979	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Заміна засувки на газопроводі с/т м.Заводське (Червонозаводське) вул.Ватутіна, вул.Озерна (Червоноармійська), Лоханьського (Миргородського) р-ну	шт	7	136,0	19,43	P_10_04_01	2 квартал		160	Прибуток	-	-	0,000	
	13		Капремонт	УКПГ Комшівка (Полішка)	77	2000	-	незадовільний технічний стан	Заміна засувки на газопроводі середнього тиску с.Хомутець (КСП Шевченка), Миргородського району	шт	4	97,0	24,25	P_10_04_01	3 квартал		162	Прибуток	-	-	0,000	
	14		Капремонт	Гоголеве	6362	2003	-	незадовільний технічний стан	Заміна засувки на газопроводі середнього тиску с.Гаркушенті Миргородського р-ну	шт	1	36,0	36,00	P_10_04_01	2 квартал		61	Прибуток	-	-	0,000	
	15		Капремонт	Стійки	754	2001	-	незадовільний технічний стан	Заміна засувки на газопроводі високого тиску КСТ Шевченка с.Грушівка, Хорольського р-ну	шт	1	19,0	19,00	P_10_04_01	3 квартал		72	Прибуток	-	-	0,000	

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Об'рунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виражі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки	
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "1"- "2" + "3"		
																			20	21	22=21-20		
1	16		Капремонт	Петраївка	12	2000	-	незадовільний технічний стан	Заміна засувки на газопроводі високого тиску с.Петраївка (від БСК ім.Вакуліна), Хорольського р-ну	шт	1	27,0	27,00	Р_10_04_01	2 квартал		71	Прибуток	-	-	0,000		
			Разом								24	852							0,000	0,000	0,00	0	
			Реконструкція																				
			Виготовлення ІНКД																				
			Інше (розшифрувати)																				
			<b>Всього, тис.грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансування:</b>										24	852,0						0,000	0,000	0,000	
			Амортизаційні відрахування, тис.грн. (без ПДВ)										0	0,0						0,0	0,0	0,0	
			Прибуток на виробничі інвестиції, тис.грн. (без ПДВ)										24	852,0						0,0	0,0	0,0	
			Інше, тис.грн. (без ПДВ)										0	0,0						0,0	0,0	0,0	
<b>III. ГРП</b>																							
			<b>Будівництво</b>																				
			<b>Капремонт</b>																				
17			Капремонт	Гоголево	524	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Загін, В.Багачинського району з заміною обладнання	шт	1	25,00	25,00	Р_04_02_01	2 квартал		34	Амортизаційні відрахування	0,000	0,000	0,000		
18			Капремонт	Гоголево	513	1982	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с/п/ше Гоголево вул.Гоголя, В.Багачинського району з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	166,00	166,00	Р_04_02_01	2 квартал		65	Амортизаційні відрахування	0,000	0,000	0,000		
19			Капремонт	Жовтисеве	516	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с. Поліс, В.Багачинського р-ну з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	168,00	168,00	Р_04_02_01	2 квартал		62	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000		
20			Капремонт	Решетилівка	2403	1990	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 61 с. П'явненка, Решетилівського р-ну з заміною обладнання	шт	1	25,00	25,00	Р_04_02_01	3 квартал		112	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845		
21			Капремонт	НГВП Полотаванафтогаз НГЗСУ "Сагайдак"	157	1983	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП Надежда, Диканського р-ну з заміною обладнання, ремонтом будівельної частини та освітлення	шт	1	152,00	152,00	Р_04_02_01	3 квартал		68	Амортизаційні відрахування	5,621	1,359	-4,262		
22			Капремонт	УКПГ Сагайдак	1241	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП Гоголево, Шиншарського р-ну з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	182,00	182,00	Р_04_02_01	2 квартал		50	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000		
23			Капремонт	Зінків	15	1982	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Проценки, Зінківського р-ну з заміною обладнання	шт	1	101,00	101,00	Р_04_02_01	2 квартал		57	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845		
24			Капремонт	Карлівка	299	1987	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП №17 м.Карлівка вул.Гурманівській, Карлівського р-ну з заміною обладнання	шт	1	9,00	9,00	Р_04_02_01	3 квартал		113	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845		
25			Капремонт	Карлівка	1077	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП № 20 м.Карлівка вул.Кочубинського, Карлівського р-ну з заміною обладнання	шт	1	12,00	12,00	Р_04_02_01	3 квартал		114	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000		
26			Капремонт	Карлівка	1075	2006	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП № 21 м.Карлівка вул.Пушкіна, Карлівського р-ну з заміною обладнання	шт	1	11,00	11,00	Р_04_02_01	3 квартал		115	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000		
27			Капремонт	Карлівка	1074	2006	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП № 18 м.Карлівка пров.Першотравневий (пров.Успенський) з заміною обладнання	шт	1	11,00	11,00	Р_04_02_01	3 квартал		116	Амортизаційні відрахування	0,812	0,812	0,000		
28			Капремонт	Сушки	374	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Суха, Кобеляцького р-ну з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	62,00	62,00	Р_04_02_01	2 квартал		30	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845		
29			Капремонт	Бутенки	12	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Трояни, Кобеляцького р-ну з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	43,00	43,00	Р_04_02_01	2 квартал		47	Амортизаційні відрахування	5,621	2,174	-3,447		
30			Капремонт	Нова Галещина	220	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП смт.Н.Галещина, Козьмінського р-ну з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	50,00	50,00	Р_04_02_01	2 квартал		35	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845		
31			Капремонт	Нова Галещина	1028	2004	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП смт.Н.Галещина, Козьмінського р-ну з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	44,00	44,00	Р_04_02_01	2 квартал		41	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000		
32			Капремонт	Лохвиця	21	1975	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП м.Лохвиця вул.Перемоги, Лохвицького (Миргородського) р-ну з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	234,00	234,00	Р_04_02_01	2 квартал		58	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845		
33			Капремонт	Чорнухи	13	1991	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП смт.Чорнухи вул.Скворода, Чорнухівського (Дубенського) р-ну з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	243,00	243,00	Р_04_02_01	3 квартал		83	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845		
34			Капремонт	Хорол	865-а	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП м.Хорол в.Благовіщенська, 44 з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	224,00	224,00	Р_04_02_01	3 квартал		104	Амортизаційні відрахування	2,174	2,174	0,000		
35			Капремонт	Стайки	790	1999	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Грушівка в.Щекавська, 70, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	328,00	328,00	Р_04_02_01	4 квартал		105	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000		

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Об'рунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "+, -, /", "±"	
																			20	21	22=21-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23
	36		Капремонт	УСП Котельня, ГТУ Полтавагаздобування	417	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с. Михайлівка з Котельняського р-ну з ремонтом будівельної частини	шт	1	56,00	56,00	P_04_02_01	3 квартал		4	Амортизаційні відрахування	5,621	1,359	-4,262	
			<b>Разом</b>								<b>20</b>	<b>2146</b>							<b>63,852</b>	<b>17,966</b>	<b>-45,886</b>	
			<b>Реконструкція</b>																			
	37		Реконструкція	УКПГ Сагайдак	1237	1997	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП с. Велика Бузова Шиншакського р-ну з заміною обладнання	шт	1	170,00	170,00	P_04_03_01	3 квартал		117	Амортизаційні відрахування	1,359	1,359	0,000	
	38		Реконструкція	УКПГ Чутівська, ГТУ Полтавагаздобування	451	1988	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП смт. Чутове, вул. Короленка, з заміною обладнання	шт	1	115,00	115,00	P_04_03_01	3 квартал		31	Амортизаційні відрахування	5,621	1,359	-4,262	
	39		Реконструкція	Бречківка	3625	1994	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП 118 с. Івоченці вул. Сорочинська 60, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	243,00	243,00	P_04_03_01	3 квартал		118	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845	
			<b>Разом</b>								<b>3</b>	<b>528</b>							<b>12,601</b>	<b>3,494</b>	<b>-9,107</b>	
			<b>Виготовлення ПКІ</b>																			
			<b>Інше (розшифрувати)</b>																			
	40		Інше (телеметрія)	НГВП Полтаванафтогаз НГЗСУ "Сагайдак"	280	1990	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с.Діброва (Чапайка), Диканського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		8	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	41		Інше (телеметрія)	Диканька	475	1977	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с.Диканька в Садові з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		10	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	42		Інше (телеметрія)	УКПГ Сагайдак	1235	1996	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП Жоржівка, Шиншакського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		7	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	43		Інше (телеметрія)	УКПГ Сагайдак	1236	1994	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП Баранівка, Шиншакського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		11	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	44		Інше (телеметрія)	УКПГ Сагайдак	1253	1994	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП Яреськи, Шиншакського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	109,00	109,00	P_04_03_01	3 квартал		13	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	45		Інше (телеметрія)	УКПГ Сагайдак	1245	1998	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с.Покровське (Кубишине), Шиншакського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		15	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	46		Інше (телеметрія)	УКПГ Сагайдак	1252	1995	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП смт. Шпшаки вул.Лесної соні, з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		17	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	47		Інше (телеметрія)	УКПГ Сагайдак	1251	1994	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП смт. Шпшаки, вул.Легейди, з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		19	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	48		Інше (телеметрія)	УКПГ Сагайдак	1240	2001	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП смт. Шпшаки, вул.С.Петлюри, з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		21	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	49		Інше (телеметрія)	УКПГ Сагайдак	1250	2001	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП смт. Шпшаки (вул.Б.І.Ора -Мігальов), з встановленням системи телеметрії	шт	1	109,00	109,00	P_04_03_01	3 квартал		23	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	50		Інше (телеметрія)	Більськ	12	1996	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с. Саранчиківка, Зинківського р-ну встановленням системи телеметрії	шт	1	109,00	109,00	P_04_03_01	3 квартал		9	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	51		Інше (телеметрія)	Дейкалівка	10	1993	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с. Власівка, Зинківського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		12	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	52		Інше (телеметрія)	Зинків	7	1973	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП м. Зинків, вул. Воздвиженська (Леніна), 82, Зинківського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	109,00	109,00	P_04_03_01	3 квартал		14	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	53		Інше (телеметрія)	Зинків	2337	2010	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП м. Зинків, вул. Воздвиженська (Леніна), Зинківського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	109,00	109,00	P_04_03_01	3 квартал		16	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	54		Інше (телеметрія)	Зинків	2131	2007	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с. Бобрівник, Зинківського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		18	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	55		Інше (телеметрія)	Дейкалівка	17	1994	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с. Покровське, Зинківського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		20	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	56		Інше (телеметрія)	Зинків	2110	2007	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП м. Зинків, вул. І.Петровського (Красноармійська), Зинківського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		22	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	57		Інше (телеметрія)	Дейкалівка	19	1994	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с. Артемишинка, Зинківського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	P_04_03_01	3 квартал		24	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	58		Інше (телеметрія)	Михайлівка	296	1975	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП №15 с. Михайлівка вул. Тиха (Радянська), Машинського району з встановленням системи телеметрії	шт	1	109,00	109,00	P_04_03_01	3 квартал		25	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Об'єктованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м <sup>3</sup>			Примітки				
																			до виконання заходу	після виконання заходу	рідина "1,2,3,4"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23				
	59		Інше (телеметрія)	Кошманівка	222	1973	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП №10 с. Кошманівка вул.Юнїєвіна, Машівського району з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	Р_04_03_01	3 квартал		26	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000					
	60		Інше (телеметрія)	Селещина	575а	1989	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП № 6 с. Селещина вул.Калінова (Чапєва), Машівського району з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	Р_04_03_01	3 квартал		27	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000					
	61		Інше (телеметрія)	Селещина	245	1986	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП № 5 смт Машівка вул.Лєвїна (вул.Незалежност), Машівського району з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	Р_04_03_01	3 квартал		28	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000					
	62		Інше (телеметрія)	УКПГ Чутівське ГРУ Полтавська обл.	466	1993	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с.Сторожєвє, Рубізьського району з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	Р_04_03_01	3 квартал		6	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000					
	63		Інше (телеметрія)	УКПГ Чутівське ГРУ Полтавська обл.	417	1994	-	встановлення телеметрії для контролю параметрів	Реконструкція ГРП с.Мїсїайїлїва 1, Котєлєського району з встановленням системи телеметрії	шт	1	105,00	105,00	Р_04_03_01	3 квартал		5	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000					
	<b>Разом</b>																									
	<b>Всього, тис. грн. (без ПДВ), в т. ч. по дж. фінансуванням:</b>																									
	Амортизаційні відрахування, тис. грн. (без ПДВ)													47	5218,0						76,453	21,460	-54,993			
	Прибуток на виробничі інвестиції, тис. грн. (без ПДВ)													47	5218,0							76,453	21,460	-54,993		
	Інше, тис. грн. (без ПДВ)													0	0,0						0,000	0,000	0,000			
														0	0,0					0,000	0,000	0,000				
	<b>IV. ЦПРП</b>																									
	<b>Будівництво</b>																									
	<b>Капремонт</b>																									
	64		Капремонт	Потєрєби	568	1997	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП смт.Градїзк по вул.Садовїи, Глобїньського (Кремєнчужького) р-ну	шт	1	121,00	121,00	Р_05_04_01	3 квартал		32	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000					
	65		Капремонт	Потєрєби	608	1997	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Градїзк в.Покровська (Комсомольська), Глобїньського (Кремєнчужького) р-ну	шт	1	110,00	110,00	Р_05_04_01	3 квартал		36	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000					
	66		Капремонт	Потєрєби	603	1994	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП смт.Градїзк по вул.Кїївськїй, Глобїньського (Кремєнчужького) р-ну	шт	1	103,00	103,00	Р_05_04_01	3 квартал		42	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845					
	67		Капремонт	Глобїнь	1387	2006	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП 1 с. Черєванї, вул. Нахломє, Глобїньського (Кремєнчужького) р-ну	шт	1	110,00	110,00	Р_05_04_01	2 квартал		3	Прибуток	2,174	2,174	0,000					
	68		Капремонт	Глобїнь	906	2003	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП в.Глобїнь, вул.Зєрїчї, Глобїньського (Кремєнчужького) р-ну	шт	1	137,00	137,00	Р_05_04_01	2 квартал		6	Прибуток	2,174	2,174	0,000					
	69		Капремонт	Гоголєво	697	2009	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Крогївїщина, В.Багачанського району	шт	1	159,00	159,00	Р_05_04_01	2 квартал		4	Прибуток	1,242	1,242	0,000					
	70		Капремонт	Гоголєво	643	2007	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Якимово, В.Багачанського району	шт	1	252,00	252,00	Р_05_04_01	2 квартал		43	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000					
	71		Капремонт	Гоголєво	644	2007	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Якимово, В.Багачанського району	шт	1	255,00	255,00	Р_05_04_01	2 квартал		44	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000					
	72		Капремонт	Жовтїєвє	663	2007	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Бїркї, В.Багачанського району	шт	1	244,00	244,00	Р_05_04_01	2 квартал		7	Прибуток	1,242	1,242	0,000					
	73		Капремонт	Жовтїєвє	664	2007	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Бїркї, В.Багачанського району	шт	1	227,00	227,00	Р_05_04_01	2 квартал		8	Прибуток	1,242	1,242	0,000					
	74		Капремонт	Гоголєво	665	2007	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с. Матїїшївкє, В.Багачанського району	шт	1	246,00	246,00	Р_05_04_01	2 квартал		15	Прибуток	1,242	1,242	0,000					
	75		Капремонт	Гоголєво	674	2007	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с. Зятїн, В.Багачанського району	шт	1	251,00	251,00	Р_05_04_01	2 квартал		18	Прибуток	1,242	1,242	0,000					
	76		Капремонт	Рєшїтїлївкє	279	1990	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП 108 с. Сухорїбївкє, Рєшїтїлївського району	шт	1	131,00	131,00	Р_05_04_01	3 квартал		94	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	77		Капремонт	Жовтїєвє	2438	1989	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП 44 с. Лобчї, Рєшїтїлївського району	шт	1	130,00	130,00	Р_05_04_01	3 квартал		95	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	78		Капремонт	УКПГ Потїюк	2234а	1991	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП 78 с. Шевченково, Рєшїтїлївського району	шт	1	130,00	130,00	Р_05_04_01	3 квартал		96	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	79		Капремонт	Жовтїєвє	15156	1990	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП 25 с. Покровськє (Жовтїєвє), Рєшїтїлївського району	шт	1	123,00	123,00	Р_05_04_01	3 квартал		97	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	80		Капремонт	Жовтїєвє	7321	2005	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП 2 с. Пїсарєпїн, Рєшїтїлївського району	шт	1	135,00	135,00	Р_05_04_01	3 квартал		98	Прибуток	0,776	0,776	0,000					
	81		Капремонт	Жовтїєвє	2246	1991	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП 106 с. Лїман 2, Рєшїтїлївського району	шт	1	140,00	140,00	Р_05_04_01	3 квартал		99	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	82		Капремонт	Дїкєнськє	843	1986	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Дїкєнськє, вул.Трїпїлївкє (Дїкєтрово)	шт	1	151,00	151,00	Р_05_04_01	2 квартал		51	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	83		Капремонт	Дїкєнськє	39	1980	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Дїкєнськє, вул.Рєнковє (Котєвськє)	шт	1	151,00	151,00	Р_05_04_01	3 квартал		55	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	84		Капремонт	Дїкєнськє	652	1970	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Дїкєнськє, вул.Зятїшїна (Фурмановє)	шт	1	151,00	151,00	Р_05_04_01	3 квартал		60	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	85		Капремонт	Ордєнївкє	1542	2011	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.П.Дєвїдївкє, Дїкєнськє району	шт	1	151,00	151,00	Р_05_04_01	2 квартал		33	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000					
	86		Капремонт	Ордєнївкє	615/2	1995	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Стєсї вул.Садовє, Дїкєнськє району	шт	1	151,00	151,00	Р_05_04_01	3 квартал		91	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845					
	87		Капремонт	Ордєнївкє	83	1981	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Ордєнївкє, вул.Стєповє, Дїкєнськє району	шт	1	151,00	151,00	Р_05_04_01	2 квартал		9	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	88		Капремонт	Ордєнївкє	898	1990	-	незадовільний технічний стан	Замїна ЦПРП с.Нєсїбївкє, вул.Мозолївкє, Дїкєнськє району	шт	1	151,00	151,00	Р_05_04_01	3 квартал		64	Прибуток	5,621	0,776	-4,845					
	89		Капремонт	УКПГ Сагаїдєк	1204	1998	-	потребує замїни	Замїна ЦПРП с. Сагаїдєк, Пїшнєцького району	шт	1	150,00	150,00	Р_05_04_01	2 квартал		55	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000					
	90		Капремонт	УКПГ Сагаїдєк	1120	1998	-	потребує замїни	Замїна ЦПРП с. Ковєлївкє, Пїшнєцького району	шт	1	149,00	149,00	Р_05_04_01	2 квартал		37	Прибуток	1,242	1,242	0,000					
	91		Капремонт	УКПГ Сагаїдєк	1122	1980	-	потребує замїни	Замїна ЦПРП с. К.Бєлє, Пїшнєцького району	шт	1	132,00	132,00	Р_05_04_01	2 квартал		66	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845					

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Об'рунтованість включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниць	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість 1 одиниці / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер долатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м <sup>3</sup>			Примітки
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "1"- "4"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23
	92		Капремонт	Опішня	2057	1987	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Опішня вул. Залізничного, 34 (вул. Свято-Михайлівська), Зиньківського р-ну	шт	1	145,00	145,00	P_05_04_01	2 квартал		63	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845	
	93		Капремонт	Опішня	2604	2014	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Опішня вул. Соборна (Лєніна) 5, Зиньківського р-ну	шт	1	145,00	145,00	P_05_04_01	2 квартал		39	Прибуток	0,776	0,776	0,000	
	94		Капремонт	Опішня	2599	1999	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Опішня вул. Незалежності (Жовтєва) 1, Зиньківського р-ну	шт	1	143,00	143,00	P_05_04_01	2 квартал		69	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000	
	95		Капремонт	Опішня	2069	1989	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Опішня вул. Паргизанська 36, Зиньківського р-ну	шт	1	147,00	147,00	P_05_04_01	2 квартал		42	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	96		Капремонт	Опішня	2597	2014	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Опішня вул. С. Васильєвського (Комсомольська) 1, Зиньківського р-ну	шт	1	145,00	145,00	P_05_04_01	2 квартал		48	Прибуток	0,776	0,776	0,000	
	97		Капремонт	Опішня	2598	2014	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Опішня вул. Незалежності (Жовтєва) 51, Зиньківського р-ну	шт	1	141,00	141,00	P_05_04_01	2 квартал		52	Прибуток	0,776	0,776	0,000	
	98		Капремонт	Дейкалівка	317	1997	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Дуб'ящина, (вул.Міру), Зиньківського р-ну	шт	1	145,00	145,00	P_05_04_01	2 квартал		53	Прибуток	0,776	0,776	0,000	
	99		Капремонт	Дейкалівка	319	1997	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Бірки (вул. Міру 7), Зиньківського р-ну	шт	1	145,00	145,00	P_05_04_01	3 квартал		57	Прибуток	0,776	0,776	0,000	
	100		Капремонт	Дейкалівка	318	1997	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Бірки (вул. Міру 23), Зиньківського р-ну	шт	1	145,00	145,00	P_05_04_01	3 квартал		62	Прибуток	0,776	0,776	0,000	
	101		Капремонт	Дейкалівка	194	1994	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Повриське (вул. Садкова), Зиньківського р-ну	шт	1	145,00	145,00	P_05_04_01	3 квартал		63	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	102		Капремонт	Більськ	315	1996	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Піпешки (вул. Комарова), Зиньківського р-ну	шт	1	145,00	145,00	P_05_04_01	3 квартал		65	Прибуток	0,776	0,776	0,000	
	103		Капремонт	УКПГ Михайлівка	1174	2007	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Федорівка ЗОШ, Карлівського р-ну	шт	1	119,00	119,00	P_05_04_01	3 квартал		100	Прибуток	1,242	1,242	0,000	
	104		Капремонт	Карлівка	1180	2007	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Тоборядівське ЗОШ, Карлівського р-ну	шт	1	111,00	111,00	P_05_04_01	3 квартал		119	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000	
	105		Капремонт	Карлівка	425	1992	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м.Карлівка вул.Радєвич (баз), Карлівського р-ну	шт	1	94,00	94,00	P_05_04_01	3 квартал		101	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	106		Капремонт	Карлівка	797	1999	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м.Карлівка вул.Осиня, Карлівського р-ну	шт	1	119,00	119,00	P_05_04_01	3 квартал		102	Прибуток	1,242	1,242	0,000	
	107		Капремонт	УКПГ Пшанька	1332	1992	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Чаївка, Карлівського р-ну	шт	1	119,00	119,00	P_05_04_01	3 квартал		103	Прибуток	5,621	1,242	-4,379	
	108		Капремонт	Карлівка	344	1988	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м.Карлівка вул.Паркова, Карлівського р-ну	шт	1	119,00	119,00	P_05_04_01	3 квартал		120	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845	
	109		Капремонт	Карлівка	1190	1976	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м.Карлівка вул.Коповницького (ЗОШ №4), Карлівського р-ну	шт	1	102,00	102,00	P_05_04_01	3 квартал		104	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	110		Капремонт	Попівка	1192	1976	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.В.Ланна (ЗОШ), Карлівського р-ну	шт	1	103,00	103,00	P_05_04_01	3 квартал		105	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	111		Капремонт	Конопалівка	670	2007	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.М.Нехворона, Машівського р-ну	шт	1	96,00	96,00	P_05_04_01	2 квартал		106	Прибуток	1,242	1,242	0,000	
	112		Капремонт	Конопалівка	937	1995	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.М.Нехворона, вул.Шевченка (Лєніна), Машівського р-ну	шт	1	96,00	96,00	P_05_04_01	2 квартал		107	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	113		Капремонт	К.Суходілка	215	1980	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.К.Суходілка, Машівського р-ну	шт	1	117,00	117,00	P_05_04_01	2 квартал		121	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845	
	114	ШРП	Капремонт	Кошманівка	676 Б	1996	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Миронівка вул.Радєвська, Машівського р-ну	шт	1	121,00	121,00	P_05_04_01	3 квартал		122	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000	
	115		Капремонт	Стєпє	571	2000	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП ШРП с.Стариськівка, Машівського р-ну	шт	1	96,00	96,00	P_05_04_01	3 квартал		108	Прибуток	1,242	1,242	0,000	
	116		Капремонт	Любимівка	560	1992	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП ШРП с.Жирівка, Машівського р-ну	шт	1	117,00	117,00	P_05_04_01	3 квартал		109	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	117		Капремонт	Любимівка	561	1994	-	незадовільний технічний стан	Заміна шафної установки № 49 с.Перютівське, Машівського р-ну	шт	1	117,00	117,00	P_05_04_01	3 квартал		110	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	118		Капремонт	Кобеляки	1396	2009	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Ліщинівка, вул.Зарня, Кобеляцького р-ну	шт	1	116,00	116,00	P_05_04_01	3 квартал		111	Прибуток	1,242	1,242	0,000	
	119		Капремонт	Сушки	1395	2009	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Пропурани, Кобеляцького р-ну	шт	1	114,00	114,00	P_05_04_01	3 квартал		112	Прибуток	1,242	1,242	0,000	
	120		Капремонт	Білки	175	1984	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Жукі, Кобеляцького р-ну	шт	1	114,00	114,00	P_05_04_01	3 квартал		113	Прибуток	5,621	0,776	-4,845	
	121		Капремонт	Бутєнки	1422	2009	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Марівка, Кобеляцького р-ну	шт	1	114,00	114,00	P_05_04_01	3 квартал		114	Прибуток	1,242	1,242	0,000	
	122		Капремонт	Козельщина	1420	2009	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м.Кобеляки, вул.Калнинова (Петровського), Кобеляцького р-ну	шт	1	114,00	114,00	P_05_04_01	3 квартал		123	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000	
	123		Капремонт	Сушки	1404	2009	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Суха (вул.Лєвєна), Кобеляцького р-ну	шт	1	427,00	427,00	P_05_04_01	3 квартал		124	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000	
	124		Капремонт	Хоризьки	678	1997	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.В.Вакуліва, Козельщинського р-ну	шт	1	125,00	125,00	P_05_04_01	3 квартал		115	Прибуток	0,776	0,776	0,000	
	125		Капремонт	Козельщина	1040	1986	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Лутувинка, Козельщинського р-ну	шт	1	125,00	125,00	P_05_04_01	3 квартал		125	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845	
	126		Капремонт	Кобеляки	1002	2004	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Панасівка, Козельщинського р-ну	шт	1	273,00	273,00	P_05_04_01	3 квартал		126	Амортизаційні відрахування	0,776	0,776	0,000	
	127		Капремонт	Н.Будаківка	45	1995	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Бозаква, Лохвицького (Миргородського) р-ну	шт	1	172,00	172,00	P_05_04_01	2 квартал		51	Амортизаційні відрахування	5,621	0,776	-4,845	
	128		Капремонт	Ярвіське	81/2	2000	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Сєча вул.Дружби (Жовтєва), Лохвицького (Миргородського) р-ну	шт	1	171,00	171,00	P_05_04_01	3 квартал		81	Амортизаційні відрахування	2,174	2,174	0,000	
	129		Капремонт	Ярвіське	601	2003	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Віршальє (вул.Г.Гомово), Лохвицького (Миргородського) р-ну	шт	1	172,00	172,00	P_05_04_01	3 квартал		80	Амортизаційні відрахування	1,359	1,359	0,000	
	130		Капремонт	Ярвіське	439/2	2003	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Корсулівка (Лісівка), Лохвицького (Миргородського) р-ну	шт	1	175,00	175,00	P_05_04_01	3 квартал		79	Амортизаційні відрахування	2,174	1,242	-0,932	
	131		Капремонт	Чорнухи	422/2	2003	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Ковалі Чорнухинського (Дубенського) р-ну	шт	1	161,00	161,00	P_05_04_01	2 квартал		60	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000	
	132		Капремонт	Чорнухи	420/3	2003	-	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Паньки Чорнухинського (Дубенського) р-ну	шт	1	163,00	163,00	P_05_04_01	2 квартал		64	Амортизаційні відрахування	1,242	1,242	0,000	



Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Обрунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість 1 одиниці / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "+, -,"/"±"	
																			20	21	22=21-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23
			Капремонт																			
	161		Капремонт	-	555	1988	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Глобине вул.Шк.Бульвар, Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	96,00	96,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		49	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	162		Капремонт	-	600	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт.Градизьк (вул.Чернишевського), Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	89,00	89,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		59	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	163		Капремонт	-	1563	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт. Градизьк вул.Старокиївська (Лісна), Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	91,00	91,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		56	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	164		Капремонт	-	1473	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с Сиротенки (вул.Новоселівська), Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля	шт	1	54,00	54,00	Р_06_07_01	2 квартал		1	Прибуток	-	-	0,000	
	165		Капремонт	-	1474	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с Сиротенки (вул.Новоселівська), Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	89,00	89,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		46	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	166		Капремонт	-	1495	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Троїцьке (Фрунзівка), (вул. Дружба (Фрунзе)), Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	88,00	88,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		38	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	167		Капремонт	-	1497	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Троїцьке (Фрунзівка), (вул.Найд), Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		23	Прибуток	-	-	0,000	
	168		Капремонт	-	1582	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Глобине вул.Володимирівська (К.Маркса), Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля	шт	1	57,00	57,00	Р_06_07_01	3 квартал		2	Прибуток	-	-	0,000	
	169		Капремонт	-	685	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Жуки, Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	91,00	91,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		54	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	170		Капремонт	-	1574	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Глобине вул.Полтавський шлях (Кірова), Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	96,00	96,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		61	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	171		Капремонт	-	1579	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Глобине вул.Курченка, Глобінського (Кременчуцького р-ну) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	88,00	88,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		67	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	172		Капремонт	-	745	2009	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ В.Багачка вул. Захарська з заміною анодного поля	шт	1	58,00	58,00	Р_06_07_01	2 квартал		30	Прибуток	-	-	0,000	
	173		Капремонт	-	734	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Полац, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	63,00	63,00	Р_06_07_01	2 квартал		28	Прибуток	-	-	0,000	
	174		Капремонт	-	736	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Кротини, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	89,00	89,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		76	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	175		Капремонт	-	712	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ село Радивонівка, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	89,00	89,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		74	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	176		Капремонт	-	713а	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ село Степанівка, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	64,00	64,00	Р_06_07_01	2 квартал		34	Прибуток	-	-	0,000	
	177		Капремонт	-	711	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ село Суржик, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	63,00	63,00	Р_06_07_01	2 квартал		32	Прибуток	-	-	0,000	
	178		Капремонт	-	6895	2004	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ сел. Решетилівка вул.Червонопартизанська, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	96,00	96,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		131	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	179		Капремонт	-	6899	2004	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ сел. Решетилівка вул. Базарна, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	93,00	93,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		132	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	180		Капремонт	-	6903	2004	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 25 с.Твердохліб, Решетилівського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	92,00	92,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		133	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	181		Капремонт	-	22506	1990	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 38 с.Пашенки, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	93,00	93,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		134	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	182		Капремонт	-	2235г	1990	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 55 с. Дружба, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	93,00	93,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		135	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	183		Капремонт	-	8571	2008	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 63 с.Пилівка, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	92,00	92,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		136	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	184		Капремонт	-	8660	2009	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Прокіпівка, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	93,00	93,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		137	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Обрунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за козним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "21"- "20"	
																			20	21	22=21-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23
	185		Капремонт	-	132	1984	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Кратова Готтва Диканського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	63,00	63,00	Р_06_07_01	2 квартал		20	Прибуток	-	-	0,000	
	186		Капремонт	-	667	1984	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. В. Балка Диканського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	63,00	63,00	Р_06_07_01	3 квартал		67	Прибуток	-	-	0,000	
	187		Капремонт	-	670	1993	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Дієвеківка, Диканського району з заміною анодного поля	шт	1	76,00	76,00	Р_06_07_01	2 квартал		35	Прибуток	-	-	0,000	
	188		Капремонт	-	184а	2005	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт. Диканька з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	2 квартал		5	Прибуток	-	-	0,000	
	189		Капремонт	-	1486	2010	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Ярецька (цукровий завод) Шпанацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	66,00	66,00	Р_06_07_01	3 квартал		54	Прибуток	-	-	0,000	
	190		Капремонт	-	1228	1991	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Високобілка, Шпанацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	2 квартал		33	Прибуток	-	-	0,000	
	191		Капремонт	-	1265	1991	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Сулим, Шпанацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	66,00	66,00	Р_06_07_01	2 квартал		44	Прибуток	-	-	0,000	
	192		Капремонт	-	153	1993	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Високе вул. Набережна, Зиньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	68,00	68,00	Р_06_07_01	3 квартал		66	Прибуток	-	-	0,000	
	193		Капремонт	-	2190	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Дієвеківка, (вул. Дюга) Зиньківського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	27,00	27,00	Р_06_06_01	3 квартал		92	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	194		Капремонт	-	285	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Новоселиця (вул. Молодіжна), Зиньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	71,00	71,00	Р_06_07_01	2 квартал		46	Прибуток	-	-	0,000	
	195		Капремонт	-	280	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. М. Будинці (Стакове), Зиньківського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	27,00	27,00	Р_06_06_01	3 квартал		93	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	196		Капремонт	-	163	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. В. Павліва (Бобринка), Зиньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	71,00	71,00	Р_06_07_01	3 квартал		68	Прибуток	-	-	0,000	
	197		Капремонт	-	168	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Волощове (вул. Мир), Зиньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	70,00	70,00	Р_06_07_01	3 квартал		69	Прибуток	-	-	0,000	
	198		Капремонт	-	181	2011	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Зінків вул. Гончарна (Котовського), з заміною анодного поля	шт	1	64,00	64,00	Р_06_07_01	2 квартал		70	Прибуток	-	-	0,000	
	199		Капремонт	-	717	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Тагамник, Карлівського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		122	Прибуток	-	-	0,000	
	200		Капремонт	-	1204	1979	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Попівка вул. Харківська, Карлівського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		123	Прибуток	-	-	0,000	
	201		Капремонт	-	751	1996	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Красне, Карлівського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		124	Прибуток	-	-	0,000	
	202		Капремонт	-	433	1989	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. В. Ланна, Карлівського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		125	Прибуток	-	-	0,000	
	203		Капремонт	-	726	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Лип'янка Карлівського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		126	Прибуток	-	-	0,000	
	204		Капремонт	-	489	1996	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Климівка (с. Федорівка) Карлівського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		127	Прибуток	-	-	0,000	
	205		Капремонт	-	1083	2006	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Карлівка вул. Левада (Фрунзе) із заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		128	Прибуток	-	-	0,000	
	206		Капремонт	-	1101	2006	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Карлівка вул. Лена (Комсомольська) із заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		129	Прибуток	-	-	0,000	
	207		Капремонт	-	1167	2006	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Редуті вул.60 років Жовтня Карлівського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	3 квартал		130	Прибуток	-	-	0,000	
	208		Капремонт	-	404	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Федорівка (с. Попівка) Карлівського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	4 квартал		131	Прибуток	-	-	0,000	
	209		Капремонт	-	740	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Михайлівка Карлівського р-ну із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	97,00	97,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		138	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	210		Капремонт	-	383	1989	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Білухівка вул. І.Траця Карлівського р-ну із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	97,00	97,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		139	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	211		Капремонт	-	802	2001	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Карлівка вул. Осіяна із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	97,00	97,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		140	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	212		Капремонт	-	346	1989	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Карлівка вул. Раєвська із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	97,00	97,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		141	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	213		Капремонт	-	888a	2002	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Н. Ланна Карлівського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	4 квартал		132	Прибуток	-	-	0,000	



Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Обґрунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість 1 одиниці / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "1"-"2"-"3"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23
	214		Капремонт	-	551г	1991	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Селешина (Коновалька) (вул.Останенка), Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	61,00	61,00	Р_06_07_01	2 квартал		133	Прибуток	-	-	0,000	
	215		Капремонт	-	553	1986	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Н.Тагамлик, Машівського району з заміною анодного поля	шт	1	61,00	61,00	Р_06_07_01	2 квартал		134	Прибуток	-	-	0,000	
	216		Капремонт	-	317	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Павлівка (біля магазину), Машівського району з заміною анодного поля	шт	1	61,00	61,00	Р_06_07_01	3 квартал		135	Прибуток	-	-	0,000	
	217		Капремонт	-	556а	1995	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Ряске вул.Лугова, Машівського району з заміною СКЗ	шт	1	23,00	23,00	Р_06_06_01	3 квартал		39	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	218		Капремонт	-	556	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Ряске (автогараж), Машівського району з заміною анодного поля	шт	1	61,00	61,00	Р_06_07_01	3 квартал		137	Прибуток	-	-	0,000	
	219		Капремонт	-	548	1991	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Перютівське, Машівського району з заміною анодного поля	шт	1	60,00	60,00	Р_06_07_01	4 квартал		138	Прибуток	-	-	0,000	
	220		Капремонт	-	420	1991	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Дмитрівка (центр), Машівського району з заміною анодного поля	шт	1	61,00	61,00	Р_06_07_01	4 квартал		139	Прибуток	-	-	0,000	
	221		Капремонт	-	279	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Іванівка, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	89,00	89,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		142	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	222		Капремонт	-	417	1991	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Бутенки (вул.Дружба), Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		140	Прибуток	-	-	0,000	
	223		Капремонт	-	153	1975	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Кобеляки, вул.Шевченка з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		141	Прибуток	-	-	0,000	
	224		Капремонт	-	883	2003	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Олександрія, Кобеляцького р-ну, з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		142	Прибуток	-	-	0,000	
	225		Капремонт	-	433	1982	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт.Білик, вул.Навроцька (Пролетарська), Кобеляцького р-ну, з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		143	Прибуток	-	-	0,000	
	226		Капремонт	-	160	1986	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Кулівка, Кобеляцького р-ну, з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		144	Прибуток	-	-	0,000	
	227		Капремонт	-	848	2001	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт. Білки вул.Паркова (Чапаєва), Кобеляцького р-ну, з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		145	Прибуток	-	-	0,000	
	228		Капремонт	-	907	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Бутенки, Кобеляцького р-ну, з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		146	Прибуток	-	-	0,000	
	229		Капремонт	-	166	1990	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Кобеляки, пр.Шкільний, Кобеляцького р-ну, з заміною СКЗ	шт	1	29,00	29,00	Р_06_06_01	4 квартал		143	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	230		Капремонт	-	310	1996	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Чумаки, Кобеляцького р-ну, з заміною СКЗ	шт	1	23,00	23,00	Р_06_06_01	4 квартал		144	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	231		Капремонт	-	641	1983	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Пасиче, Н.Свяжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	64,00	64,00	Р_06_07_01	4 квартал		147	Прибуток	-	-	0,000	
	232		Капремонт	-	667	2008	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Руденівка р-н Кучугури, Н.Свяжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	59,00	59,00	Р_06_07_01	4 квартал		148	Прибуток	-	-	0,000	
	233		Капремонт	-	260	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Кустилово, Н.Свяжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	59,00	59,00	Р_06_07_01	4 квартал		149	Прибуток	-	-	0,000	
	234		Капремонт	-	416	1991	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Делюхівка, Н.Свяжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	59,00	59,00	Р_06_07_01	4 квартал		150	Прибуток	-	-	0,000	
	235		Капремонт	-	193	1993	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Нехвороща, Н.Свяжарського району з заміною анодного поля	шт	1	64,00	64,00	Р_06_07_01	4 квартал		151	Прибуток	-	-	0,000	
	236	ЕХЗ	Капремонт	-	211	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Руденівка, Н.Свяжарського району з заміною анодного поля	шт	1	65,00	65,00	Р_06_07_01	4 квартал		152	Прибуток	-	-	0,000	
	237		Капремонт	-	33	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Васильки Лохвицького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	60,00	60,00	Р_06_07_01	2 квартал		29	Прибуток	-	-	0,000	
	238		Капремонт	-	1594	1990	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Заводське (Червонозаводське) вул.Якубовського, Лохвицького району з заміною анодного поля	шт	1	60,00	60,00	Р_06_07_01	2 квартал		26	Прибуток	-	-	0,000	
	239		Капремонт	-	57	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Гайщина, Лохвицького району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	86,00	86,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		77	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	240		Капремонт	-	455	2003	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Юсєвіці, Лохвицького району з заміною анодного поля	шт	1	60,00	60,00	Р_06_07_01	2 квартал		31	Прибуток	-	-	0,000	
	241		Капремонт	-	66/1	2000	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Скоробатяки, Лохвицького району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	86,00	86,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		71	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	242		Капремонт	-	432	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Новоєвстрішана Чорнульський р-н з заміною анодного поля	шт	1	61,00	61,00	Р_06_07_01	2 квартал		10	Прибуток	-	-	0,000	

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Об'рунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер долатка)	Пріоритетність (за кодами джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "+, -, "0"	
																			20	21	22=21-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23
	243		Капремонт	-	569	1989	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт Чорнухи вул. Стопова (Комсомольська) із заміною анодного поля	шт	1	60,00	60,00	Р_06_07_01	2 квартал		13	Прибуток	-	-	0,000	
	244		Капремонт	-	965a	2003	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Петрівці, вул.Миру, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	101,00	101,00	Р_06_07_01	2 квартал		58	Прибуток	-	-	0,000	
	245		Капремонт	-	963a	2003	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Гаркушівці (школа), Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	101,00	101,00	Р_06_07_01	3 квартал		17	Прибуток	-	-	0,000	
	246		Капремонт	-	6077	1973	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Котляревського із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	2 квартал		21	Прибуток	-	-	0,000	
	247		Капремонт	-	962	2003	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Рибальське ГРП, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	3 квартал		45	Прибуток	-	-	0,000	
	248		Капремонт	-	6083	2002	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород "Драмак" (магазин) із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	3 квартал		84	Прибуток	-	-	0,000	
	249		Капремонт	-	526	1975	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород, ГРП вул.Средьська, 2 із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	126,00	126,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	2 квартал		29	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	250		Капремонт	-	550r	1999	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Довгалівка ГРП, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	101,00	101,00	Р_06_07_01	2 квартал		14	Прибуток	-	-	0,000	
	251		Капремонт	-	2329	2005	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Савинці ГРП Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	4 квартал		82	Прибуток	-	-	0,000	
	252		Капремонт	-	533	1990	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Лісна із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	124,00	124,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		108	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	253		Капремонт	-	781	2000	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Великі Сорочинці (школа), Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	3 квартал		90	Прибуток	-	-	0,000	
	254		Капремонт	-	3036	2005	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Басумівка ГРП, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	2 квартал		88	Прибуток	-	-	0,000	
	255		Капремонт	-	557	2000	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Труделюб, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	100,00	100,00	Р_06_07_01	2 квартал		50	Прибуток	-	-	0,000	
	256		Капремонт	-	898	2004	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт.Ромодан вул.Міна, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	2 квартал		49	Прибуток	-	-	0,000	
	257		Капремонт	-	1063-a	2004	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ станція з.д.Дібрівка, Миргородського р-ну із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	125,00	125,00	Р_06_07_01	4 квартал		83	Прибуток	-	-	0,000	
	258		Капремонт	-	553	1999	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Стовбино (ферма), Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	101,00	101,00	Р_06_07_01	3 квартал		74	Прибуток	-	-	0,000	
	259		Капремонт	-	550	1999	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Попівка (тік), Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	2 квартал		85	Прибуток	-	-	0,000	
	260		Капремонт	-	550b	1999	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Попівка ГРП, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	3 квартал		59	Прибуток	-	-	0,000	
	261		Капремонт	-	6372	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Шуляги, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	2 квартал		11	Прибуток	-	-	0,000	
	262		Капремонт	-	5326	1990	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт Ромодан (контора), Миргородського р-ну із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	126,00	126,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		107	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	263		Капремонт	-	554	1999	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Показове, Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	103,00	103,00	Р_06_07_01	3 квартал		91	Прибуток	-	-	0,000	
	264		Капремонт	-	535	1993	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Шарфівщина (школа), Миргородського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	3 квартал		87	Прибуток	-	-	0,000	
	265		Капремонт	-	527	1976	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород, ГРП вул.Депутатська із заміною анодного поля	шт	1	112,00	112,00	Р_06_07_01	2 квартал		24	Прибуток	-	-	0,000	
	266		Капремонт	-	947	2003	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Я.Усика із заміною анодного поля	шт	1	112,00	112,00	Р_06_07_01	2 квартал		86	Прибуток	-	-	0,000	
	267		Капремонт	-	6029	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Гоголя, 3 із заміною анодного поля	шт	1	112,00	112,00	Р_06_07_01	2 квартал		47	Прибуток	-	-	0,000	
	268		Капремонт	-	549	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Сорочинська, 146 із заміною анодного поля	шт	1	112,00	112,00	Р_06_07_01	4 квартал		78	Прибуток	-	-	0,000	
	269		Капремонт	-	567	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Петраківка, Хорольського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	4 квартал		79	Прибуток	-	-	0,000	
	270		Капремонт	-	785a	2001	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Андрівка (лікарня), Хорольського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	101,00	101,00	Р_06_07_01	3 квартал		76	Прибуток	-	-	0,000	

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Об'рунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниць	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 одиниці / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "21"- "20"	
																			20	21	22=21-20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23
	271		Капремонт	-	575	1996	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Тарасівка, Хорольського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	102,00	102,00	Р_06_07_01	4 квартал		80	Прибуток	-	-	0,000	
	272		Капремонт	-	1062	2004	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Шківа, Хорольського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	101,00	101,00	Р_06_07_01	4 квартал		81	Прибуток	-	-	0,000	
	273		Капремонт	-	2331-д	1993	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Остапенки, Хорольського р-ну із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	123,00	123,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал		106	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	274		Капремонт	-	573-г	2000	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Вергуши, Хорольського р-ну із заміною анодного поля	шт	1	100,00	100,00	Р_06_07_01	3 квартал		77	Прибуток	-	-	0,000	
	275		Капремонт	-	6248	1988	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Хорол вул.Яблунова,12 із заміною анодного поля	шт	1	101,00	101,00	Р_06_07_01	2 квартал		56	Прибуток	-	-	0,000	
	276		Капремонт	-	574	1987	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Хорол вул.Молодіжка із заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	126,00	126,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	2 квартал		109	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	277		Капремонт	-	570	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Хорол (Елеватор) із заміною анодного поля	шт	1	100,00	100,00	Р_06_07_01	2 квартал		89	Прибуток	-	-	0,000	
	278		Капремонт	-	6360	1990	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Хорол вул.Кременчука із заміною анодного поля	шт	1	112,00	112,00	Р_06_07_01	2 квартал		75	Прибуток	-	-	0,000	
	279		Капремонт	-	6459	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Чутове в.Медична, Чутівського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	98,00	98,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	2 квартал		84	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	280		Капремонт	-	516	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ КСП Колоос с.Н.Кочубівка, Чутівського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	98,00	98,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	2 квартал		82	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	281		Капремонт	-	6455	2008	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Скороходове (Артемівка) в.Сардава, Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	2 квартал		43	Прибуток	-	-	0,000	
	282		Капремонт	-	6479	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ КСП Орник с.Лесенівка, Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	2 квартал		41	Прибуток	-	-	0,000	
	283		Капремонт	-	6432	2007	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Возня, Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	2 квартал		40	Прибуток	-	-	0,000	
	284		Капремонт	-	536	2005	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ СК Петрівка (Чапасе) в.Гагарина, Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	2 квартал		38	Прибуток	-	-	0,000	
	285		Капремонт	-	4862	1982	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Котельва в.Совачна (Крова), Котельського району з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	2 квартал		36	Прибуток	-	-	0,000	
	286		Капремонт	-	824	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Котельва в.Об'їзна (Радичівка), Котельського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	98,00	98,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	2 квартал		72	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	287		Капремонт	-	640	1995	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Михайлівка, Котельського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	98,00	98,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	2 квартал		70	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	288		Капремонт	-	2285	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 155 с.Троєтянськ ГРП, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	4 квартал		153	Прибуток	-	-	0,000	
	289		Капремонт	-	43676	1988	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 142 с.Россошени АЗС, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	66,00	66,00	Р_06_07_01	4 квартал		154	Прибуток	-	-	0,000	
	290		Капремонт	-	56а	1974	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 57 м.Полтава вул. Гастело 19 з заміною СКЗ	шт	1	30,00	30,00	Р_06_06_01	4 квартал		146	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	291		Капремонт	-	2100а	1970	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 32 м.Полтава вул.Соборний майдан (Кр.Площа) 10 з заміною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	4 квартал		155	Прибуток	-	-	0,000	
	292		Капремонт	-	2326	1989	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 213 м.Полтава вул.Небесної Сотні (Лесіна) з заміною анодного поля	шт	1	18,00	18,00	Р_06_07_01	4 квартал		156	Прибуток	-	-	0,000	
	293		Капремонт	-	9703	2011	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 441 м.Полтава пров.Першотравневий,7 (ГРП) з заміною анодного поля	шт	1	66,00	66,00	Р_06_07_01	4 квартал		157	Прибуток	-	-	0,000	
	294		Капремонт	-	43649	1997	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 252 м.Полтава вул. Нілова, Саво з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	95,00	95,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		147	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	295		Капремонт	-	2100б	1986	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 127 с.Головач п/т "Васильок", Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	98,00	98,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		148	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	296		Капремонт	-	2100а	1984	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 124 с.Ковалівка пров. Тушин, Полтавського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	94,00	94,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		149	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	297		Капремонт	-	2332	1969	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 27 м.Полтава 4 вул. Юрченко 15 з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	94,00	94,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		40	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	298		Капремонт	-	43682	1984	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 119 с.Мачуха ферма, Полтавського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	95,00	95,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал		78	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Об'рунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виражі, одиниць	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер долатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки	
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "+, "-", "+"		
																			20	21	22=21-20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23	
	299		Капремонт	-	2588	1994	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 216 с. Кульшівка ГРП, Полтавського району з замінною СКЗ	шт	1	31,00	31,00	Р_06_06_01	4 квартал			88	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	300		Капремонт	-	43701	1992	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 271 с. Ворбіве ж/д, Полтавського району з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	95,00	95,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал			90	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	301		Капремонт	-	44в	1969	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 18 м. Полтава вул. Балакіна 7 з замінною анодного поля	шт	1	66,00	66,00	Р_06_07_01	4 квартал			158	Прибуток	-	-	0,000	
	302		Капремонт	-	3316	1998	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 264 с. Озері, Полтавського р-ну з замінною анодного поля	шт	1	67,00	67,00	Р_06_07_01	4 квартал			159	Прибуток	-	-	0,000	
			<b>Разом Реконструкція</b>								<b>142</b>	<b>11322</b>											
	303		Реконструкція	-	1262	1990	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ Сагайдак, Шпильського району з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	87,00	87,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			89	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	304		Реконструкція	-	155	1993	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ с. Високе, Зинківського р-ну з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	84,00	84,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			94	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	305		Реконструкція	-	149	1993	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ с. Удовиченки, Зинківського р-ну з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	83,00	83,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			95	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	306		Реконструкція	-	184	2011	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ м. Зиньків вул. Дроздівська (Держжиńskiego), з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	84,00	84,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			96	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	307		Реконструкція	-	182	2011	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ м. Зиньків вул. Северина, з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	82,00	82,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			97	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	308		Реконструкція	-	1596	2009	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ м. Замолоссе (Червонозаводське) вул. Вуглини, Лохвицького району з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	84,00	84,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			73	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	309		Реконструкція	-	48	1997	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ с. Виршальне ХНБКомбінат Лохв. РПС, Лохвицького району з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	85,00	85,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			75	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	310		Реконструкція	-	1590	1976	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ м. Лохвиця вул. Героїв України (Леніна) 3, Лохвицького району з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	88,00	88,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			85	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	311		Реконструкція	-	1508	1990	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ с. Воронки, Червонозаводського району з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	90,00	90,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	3 квартал			86	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
	312		Реконструкція	-	11684	2001	-	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ 361 м. Полтава вул. Маршала Бірюзова, 66 з замінною анодного поля та СКЗ	шт	1	93,00	93,00	Р_06_06_01 Р_06_07_01	4 квартал			145	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
			<b>Разом</b>								<b>10</b>	<b>860</b>											
			<b>Витрати на ПВД</b>																				
			<b>Всього, тис. грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансуванням:</b>								<b>152</b>	<b>12182</b>											
			Амортизаційні відрахування, тис. грн. (без ПДВ)								56	4845,0											
			Прибуток на виробничі інвестиції, тис. грн. (без ПДВ)								96	7337,0											
			Інше, тис. грн. (без ПДВ)								0	0,0											
											<b>VII. Інше</b>												
	313		Інше (газові колоїди)	Капремонт	Диканка	113	1984	-	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт газового колоїда на газопроводі с/г с. Ч.Яр, Диканського р-ну з ремонтом будівельної частини	шт	1	60,00	60,00	Р_03_02_01	2 квартал			163	Прибуток	-	-	0,000
			<b>Всього, тис. грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансуванням:</b>								<b>1</b>	<b>60</b>											
			Амортизаційні відрахування, тис. грн. (без ПДВ)								0	0,0											
			Прибуток на виробничі інвестиції, тис. грн. (без ПДВ)								1	60,0											
			Інше, тис. грн. (без ПДВ)								0	0,0											
											<b>VIII. Модернізація та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів</b>												
Транспортні засоби	314	Спеціалізована техніка	Капремонт Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання автомобіля аварійної газової служби на без автомобіля "FORD TRANSIT" (або аналог)	шт	2	1878,00	939,00	09_03	4 квартал			164	Прибуток	-	-	0,000	
			<b>Разом</b>								<b>2</b>	<b>1878</b>											
		Легковий автотранспорт	Капремонт Придбання																				
	315	Інше (рошифрувати)	Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання автомобіля HDC B22R23 з ПТО (або аналог)	шт	10	4810,0	481,00	09_01	4 квартал			165	Прибуток	-	-	0,000	
	316		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання автомобіля FIAT DOBLO (вантажопасажирський) (або аналог)	шт	4	1812,0	453,00	09_02 / 09_01	4 квартал			166	Прибуток	-	-	0,000	
	317		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання автомобіля ŠKODA OCTAVIA (або аналог)	шт	2	1278,0	639,00	09_02	4 квартал			167	Прибуток	-	-	0,000	
	318		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання автобусу ПА3-4234 (або аналог)	шт	1	1492,0	1492,00	09_02	4 квартал			151	Амортизаційні відрахування	-	-	0,000	
			<b>Разом</b>									<b>17</b>	<b>9392,0</b>										
			<b>Всього, тис. грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансуванням:</b>									<b>19</b>	<b>11270,0</b>										
			Амортизаційні відрахування, тис. грн. (без ПДВ)									1	1492,0										
			Прибуток на виробничі інвестиції, тис. грн. (без ПДВ)									18	9778,0										
			Інше, тис. грн. (без ПДВ)									0	0,0										
											<b>IX. Облік природного газу</b>												

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Об'рунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки			
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "а"- "б" + "в"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23			
Облік виробного газу		Оперативний облік (секціонування, дублюючий облік, ВОГ ГРН, ШРП)	Будівництво																						
	Капремонт																								
		Комерційний облік (ВОГ за балансом А.Т. у т.ч. будинковий ВОГ)	Реконструкція																						
	Виготовлення ПКД																								
		Спеціалізовані лабораторії (хімічна лабораторія, лабораторія з повітря ЗВТ тощо)	Придбання обмінного фонду																						
	Інше (розшифрувати)																								
		Індивідуальний облік населення	Будівництво																						
	Капремонт																								
		319	Індивідуальний облік населення	Реконструкція																					
	Виготовлення ПКД																								
		320	Заміна індивідуальних лічильників	Придбання обмінного фонду																					
	Інше (розшифрувати)																								
		321	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Придбання																					
	Модернізація																								
			Інше (розшифрувати)	Інше (розшифрувати)																					
	Інше (розшифрувати)																								
		<b>Всього, тис. грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансування:</b>																							
		Амортизаційні відрахування, тис. грн. (без ПДВ)																							
		Прибуток на виробничі інвестиції, тис. грн. (без ПДВ)																							
		Інше, тис. грн. (без ПДВ)																							
	<b>X. Придбання приладів</b>																								
		322-328	Прилади	Придбання																					
				Придбання																					
	Придбання																								
	Придбання																								
	Придбання																								
	Придбання																								
	Придбання																								
	Придбання																								
	<b>Всього, тис. грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансування:</b>																								
	Амортизаційні відрахування, тис. грн. (без ПДВ)																								
	Прибуток на виробничі інвестиції, тис. грн. (без ПДВ)																								
	Інше, тис. грн. (без ПДВ)																								
<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																									
	329-333	Обладнання	Придбання																						
			Придбання																						
			Придбання																						
			Придбання																						
			Придбання																						

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Обгрунтованість виключення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Вартість / 1 км, тис. грн (без ПДВ)	Уніфікаційний номер ТМЦ	Квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (номер додатка)	Пріоритетність (за кожним джерелом фінансування)	Джерела фінансування	Розрахунковий розмір нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу за Методикою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033, тис. м³			Примітки	
																			до виконання заходу	після виконання заходу	різниця "1"- "2"- "3"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17	18	19	20	21	22=21-20	23	
І	334		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання БФП Canon i-SENSYS MF3010+2CRG725 (або аналог)	шт	44	522,0	11,86	09_17	4 квартал		178	Прибуток	-	-	0,000		
	335		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання БФП HP LJ Pro M428fd, W129A (або аналог)	шт	16	248,0	15,50	09_17	4 квартал		179	Прибуток	-	-	0,000		
	336		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання комутатору CISCO SB SG112-24EU (або аналог)	шт	6	39,0	6,50	09_13	4 квартал		180	Прибуток	-	-	0,000		
			<b>Разом</b>										<b>305</b>	<b>2706,0</b>									
			Інше (розшифрувати)																				
			Придбання																				
	337	Програмне забезпечення	Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання ПЗ OEM Win Pro 10 64Bit (FQC-08909) (або аналог)	шт	81	466,0	5,75	09_13	4 квартал		181	Прибуток	-	-	0,000		
	338		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання ПЗ OEM Office Home and Business 2019 All Eng PKL OnlyCEE Only DownLd C2R NR (T5D-03189) (або аналог)	шт	21	196,0	9,33	09_13	4 квартал		182	Прибуток	-	-	0,000		
	339		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання ПЗ КОМІАС-Стронгел (або аналог)	шт	3	42,0	14,00	09_13	4 квартал		183	Прибуток	-	-	0,000		
			<b>Разом</b>										<b>105</b>	<b>704,0</b>									
			Інше (розшифрувати)																				
			Придбання																				
		Інше (розшифрувати)																					
		<b>Всього, тис.грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансування:</b>									<b>410</b>	<b>3410,0</b>											
		Амортизаційні відрахування, тис.грн. (без ПДВ)									0	0,0											
		Прибуток на виробничі інвестиції, тис.грн. (без ПДВ)									410	3410,0											
		Інше, тис.грн. (без ПДВ)									0	0,0											
												<b>XII. Інше</b>											
Інше		Інше (розшифрувати)																					
	340	Інше (обладнання)	Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання компресору "Дніпро-М" АС100V 220В (або аналог)	шт	6	30,0	5,00	09_13	4 квартал		184	Прибуток	-	-	0,000		
	341		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання інвертору зварювального ВД-200 PRO (або аналог)	шт	2	22,0	11,00	09_13	4 квартал		185	Прибуток	-	-	0,000		
	342		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання генератору AGT 7201 HSBTTI 6 kVa (або аналог)	шт	2	100,0	50,00	09_13	4 квартал		186	Прибуток	-	-	0,000		
	343		Придбання	-	-	2022	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання генератору FORTE FG 8000 EA (або аналог)	шт	2	82,0	41,00	09_13	4 квартал		187	Прибуток	-	-	0,000		
		<b>Всього, тис.грн. (без ПДВ), в т.ч. по дж. фінансування:</b>										<b>12</b>	<b>234,0</b>										
		Амортизаційні відрахування, тис.грн. (без ПДВ)										0	0,0										
		Прибуток на виробничі інвестиції, тис.грн. (без ПДВ)										12	234,0										
		Інше, тис.грн. (без ПДВ)									0	0,0											
<b>Усього на 2022 рік, тис.грн. (без ПДВ)</b>												x	<b>132662,0</b>										
<b>у тому числі за джерелами фінансування (розшифрувати):</b>												x	x										
Амортизаційні відрахування, тис.грн. (без ПДВ)												x	29416,0										
Індивідуальний облік населення, тис.грн. (без ПДВ)												x	33611,0										
Замна індивідуальних лічильників, тис.грн. (без ПДВ)												x	37002,0										
Обмінний фонд індивідуальних лічильників, тис.грн. (без ПДВ)												x	0,0										
Прибуток на виробничі інвестиції, тис.грн. (без ПДВ)												x	32633,0										
Інше (розшифрувати), тис.грн. (без ПДВ)												x	0,0										